

Проект сметы ремонтных (ревизионных) работ на водопроводных сетях СНТСН "Русское поле"											
№ п/п	Вид работ и материалов	Ед. измерения	Объем ремонтных работ в разрезе улиц						Объем работ всего	Стоимость за ед., руб.	Стоимость за объем, руб.
			Прибрежная	Озерная	Зеленая	Добрая	Красивая	Удачная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>I. Виды работ</b>										
1	Дефектовка существующих водопроводных колодцев кольцевого водопровода	шт.	2	2	2	2	2	2	12	1200	14 400,00
2	Чистка колодцев (уборка и вывоз илистых отложений со дна колодца)	м3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	9	4000	36 00,00
3	Ремонт ЖБИ колодца (замена верхней плиты, замена верхнего кольца, установка нового полимерного люка, заделка отверстий ввода трубопроводов)	шт.	1	1	1	2	2	2	9	30000	270 000,00
4	Ремонт запорной арматуры колодца (демонтаж старой арматуры, установка новых задвижек и фасонных изделий)	шт.	1	1	1	2	2	2	9	27000	243 000,00
5	Установка нового ЖБИ колодца $\varnothing$ 1500 мм	шт.	1	1	1				3	35000	105 000,00
6	Установка пожарного гидранта	шт.	1	1	1				3	14000	42 000,00
7	Обвязка нового ЖБИ колодца $\varnothing$ 1500 мм	шт.	1	1	1				3	23000	69 000,00
	<b>II. Материалы</b>										
8	Комплект ЖБИ для нового колодца $\varnothing$ 1500 мм	шт.	1	1	1				3	26000	78 000,00
9	Комплект ЖБИ для ремонта колодца $\varnothing$ 1500 мм	шт.	2	2	2	2	2	2	12	13500	162 000,00
10	Гидрант пожарный Н-2.5 ГОСТ Р 53961-2010	шт.	1	1	1				3	12000	36 000,00
11	Труба полиэтиленовая ГОСТ 18599-2001 ПЭ 100 sdr 17 $\varnothing$ 160 мм, стенка 9,5 мм	м	2	2	2	2	2	2	12	800	9 600,00
12	Труба полиэтиленовая ГОСТ 18599-2001 ПЭ 100 sdr 17 $\varnothing$ 110 мм, стенка 6,6 мм	шт.	2	2	2	2	2	2	12	550	6 600,00
13	Комплект запорной арматуры и фасонных изделий для ремонта или обвязки колодца	шт.	2	2	2	2	2	2	12	25000	300 000,00
Доставка материалов 5 % от стоимости материалов											29 610,00
<b>Итого стоимость работ и материалов с 1 м. кв. - 1,87 руб.</b>											<b>1401210,00</b>